

Endstand

für durchgeführte Arbeiten bis einschließlich zum 17.12.2007

Projekt

Bauherr Pramstrahler Alexander
Grondlbodenweg 23
I-39040 Kastelruth (BZ)

Bauvorhaben Demo Projekt

Arbeiten Demo

Kodex

Projektant Pramstrahler Alexander

Auftragnehmer

Bezeichnung Pramstrahler Alexander

mit Sitz in Grondlbodenweg 23
I-39040 Kastelruth (BZ)

MwSt.-Nummer iva nr

Steuernummer cod fisc

Vertrag

Nummer 1

Datum 21.11.2007

Betrag 643.467,54 €

Der Bauleiter

Pramstrahler Alexander

Der Auftragnehmer

Pramstrahler Alexander

Kastelruth, den 27.05.2009

Endstand

für durchgeführte Arbeiten bis einschließlich zum 17.12.2007

Bauvorhaben: Demo Projekt

Seite 1 von 12

Arbeiten: Demo

27.05.2009

Reg. Nr.	Kodex Beschreibung	Maßeinheit	Masse	Einheitspreis	Betrag
Arbeiten nach Maß					
52 - ALLGEMEINE UND BESONDERE LASTEN DER BAUSTELLE					
1	52.01.01.01 Einrichtung, Instandhaltung und Abbruch der Baustelle	psch	1,00	1.965,00	1.965,00
2	52.01.03.01.B Zweisprachiges Baustellenschild Dimension 2,00 x 2,00 m	psch	1,00	266,88	266,88
52 - ALLGEMEINE UND BESONDERE LASTEN DER BAUSTELLE			100,00% ¹	2.231,88 €	
53 - VORBEREITUNGS- UND ABSCHLUSSARBEITEN					
3	53.02.01.01 Rodungen - Durchmesser bis 15 cm	m2	1.075,00	2,40	2.580,00
4	53.02.02.01.C Fällen von Bäumen Durchmesser 31 - 40 cm	Nr	65,00	88,43	5.747,96
5	53.02.05.03.B Entfernen von Wurzelstöcken, Durchmesser: 21 - 30 cm	Nr	10,00	49,60	496,00
6	53.02.05.03.C Entfernen von Wurzelstöcken, Durchmesser: 31 - 40 cm	Nr	95,00	61,93	5.883,36
7	53.05.01.01.A Schneiden von bituminösen Belägen Belagstärke bis 10,0 cm	m	519,30	2,35	1.220,36
8	53.10.02.01 Ausbau von Straßenschildern	Nr	2,00	14,46	28,92
9	53.10.04.02.A Ausbau von Beleuchtungsmasten Mastenlänge: bis 6,00 m	Nr	1,00	38,36	38,36
10	53.10.10.01.A Ausbau von Schachtabdeckungen und Einläufen Schachtabdeckungen und Einläufe von Verkehrsflächen	Nr	19,00	36,44	692,36
11	53.10.12.01.A Ausbau, Sortierung und Reinigung von Randsteinen Randsteine aus Naturstein	m	36,00	13,21	475,56
12	53.11.02.01 Wiedereinbau von Straßenschildern an den von der BL angegebenen Stellen	Nr	2,00	31,23	62,47
13	53.11.04.02.A Wiedereinbau von Beleuchtungsmasten Mastenlänge: bis 6,00 m	Nr	1,00	50,96	50,96
14	53.11.10.01 Wiedereinbau von Schachtabdeckungen und Einläufen von Verkehrsflächen	Nr	3,00	42,74	128,23

Prozentanteile: ¹ der vorgesehenen Masse, ² der Vertragssumme

Der Bauleiter
Pramstrahler Alexander

Der Auftragnehmer
Pramstrahler Alexander

Endstand

für durchgeführte Arbeiten bis einschließlich zum 17.12.2007

Bauvorhaben: Demo Projekt

Seite 2 von 12

Arbeiten: Demo

27.05.2009

Reg. Nr.	Kodex Beschreibung	Maßeinheit	Masse	Einheitspreis	Betrag
Arbeiten nach Maß					
53 - VORBEREITUNGS- UND ABSCHLUSSARBEITEN					
15	53.11.12.01.A Wiedereinbau von Bordsteinen in Naturstein	m	36,00	29,04	1.045,44
53 - VORBEREITUNGS- UND ABSCHLUSSARBEITEN			100,00% ¹	18.449,98 €	
54 - ERDBEWEGUNGEN, ABRUCHSARBEITEN					
16	54.01.01.01 Allgemeiner Aushub im Material	m3	4.962,90	4,60	22.829,34
17	54.01.02.01.A Grabenaushub in Material jedwelcher Konsistenz inkl. Aufladen und Transport	m3	1.010,70	10,05	10.157,53
18	54.01.02.01.B Grabenaushub in Material jedwelcher Konsistenz seitliche Lagerung innerhalb 5,0 m, ohne Aufladen und ohne Abtransport	m3	3.581,87	7,32	26.219,29
19	54.01.02.05 Ausgraben von Steinblöcken bei Grabenaushub	m3	62,14	17,21	1.069,42
20	54.01.90.01.A Aufpreis für Handaushub in Material jedwelcher Konsistenz und Natur	m3	77,74	46,20	3.591,58
21	54.01.90.50.A Aufpreis für Tiefe (Grabenaushub) bis 2,50 m	m3	2.511,80	0,59	1.481,96
22	54.01.90.50.B Aufpreis für Tiefe (Grabenaushub) bis 3,50 m	m3	1.023,00	1,01	1.033,24
23	54.01.90.50.C Aufpreis für Tiefe (Grabenaushub) bis 4,50 m	m3	290,00	1,62	469,80
24	54.02.03.05 Abbruch von Trockenmauerwerk	m3	127,00	9,37	1.190,00
25	54.02.20.03.A Abbruch von bituminöser Fahrbahndecke Stärke bis 10 cm	m2	287,56	2,06	592,37
26	54.02.20.03.B Abbruch von bituminöser Fahrbahndecke Stärke 11 - 20 cm	m2	33,00	2,53	83,49
27	54.10.02.03.A Ausführen von Dämmen, Aufschüttungen und Wiederauffüllungen für setzungsgefährdete Bauwerke	m3	907,32	2,81	2.549,56
28	54.10.02.03.B Ausführen von Dämmen, Aufschüttungen und Wiederauffüllungen für setzungsunempfindliche Bauwerke	m3	745,00	2,54	1.892,31

Prozentanteile: ¹ der vorgesehenen Masse, ² der Vertragssumme

Der Bauleiter
Pramstrahler Alexander

Der Auftragnehmer
Pramstrahler Alexander

Endstand

für durchgeführte Arbeiten bis einschließlich zum 17.12.2007

Bauvorhaben: Demo Projekt

Seite 3 von 12

Arbeiten: Demo

27.05.2009

Reg. Nr.	Kodex Beschreibung	Maßeinheit	Masse	Einheitspreis	Betrag
Arbeiten nach Maß					
54 - ERDBEWEGUNGEN, ABRUCHSARBEITEN					
29	54.10.02.05.A Wiederauffüllen von Grabenaushub für setzungsempfindliche Bauwerke	m3	3.714,48	3,37	12.517,80
30	54.10.03.15.A Lieferung und Einbau von korngößenmäßig abgestuften Material Korngröße 0,20 - 15 mm	m3	858,00	23,78	20.403,24
31	54.16.03.01.A Lieferung von Fremdmaterial und Ausführung von Tragschichten Schichtstärke im eingebauten Zustand: 20 cm	m2	2.555,00	4,93	12.596,16
32	54.16.03.05.A Wiedererrichtung von Tragschichten in Zusammenhang mit Grabenaushub. Schichtstärke im eingebauten Zustand: 20 cm	m2	2.479,50	5,65	14.009,18
33	54.16.03.05.B Wiedererrichtung von Tragschichten in Zusammenhang mit Grabenaushub. Schichtstärke im eingebauten Zustand: 40 cm	m2	20,00	10,86	217,20
34	54.16.03.10.A Lieferung und Einbau von Material für den Oberflächenverschluß Schichtstärke im eingebauten Zustand: 5 cm	m2	5.444,50	2,04	11.106,78
35	54.16.03.10.B Lieferung und Einbau von Material für den Oberflächenverschluß nach Volumen im eingebauten Zustand	m3	1.143,64	27,95	31.964,73
36	54.20.10.04.B Drainagematerial in vertikalen Schichten Sieblinienbereich (mm): 35/70	m3	371,00	33,70	12.502,71
37	54.30.01.01.A Abhub von Mutterboden maschinell	m3	460,00	3,15	1.449,00
38	54.30.02.01 Lieferung von Muttererde	m3	382,00	13,42	5.126,44
39	54.30.05.01.B Ausbreiten und Verteilen von Muttererde, Kompost, Torf Schichtstärke 16 - 25 cm	m2	1.005,00	3,64	3.658,20
40	54.30.05.01.C Ausbreiten und Verteilen von Muttererde, Kompost, Torf Schichtstärke 26 - 35 cm	m2	2.020,00	4,11	8.302,20
41	NP.01 Abbruch von Pflasterbelag auf Sandbett verlegt, Pflastersteine jedwelcher Natur und Dimension	m2	6,00	4,14	24,84

Prozentanteile: ¹ der vorgesehenen Masse, ² der Vertragssumme

Der Bauleiter
Pramstrahler Alexander

Der Auftragnehmer
Pramstrahler Alexander

Endstand

für durchgeführte Arbeiten bis einschließlich zum 17.12.2007

Bauvorhaben: Demo Projekt

Seite 4 von 12

Arbeiten: Demo

27.05.2009

Reg. Nr.	Kodex Beschreibung	Maßeinheit	Masse	Einheitspreis	Betrag
Arbeiten nach Maß					
54 - ERDBEWEGUNGEN, ABRUCHSARBEITEN					
54 - ERDBEWEGUNGEN, ABRUCHSARBEITEN			100,00% ¹		207.038,37 €
55 - WASSERHALTUNGEN, GRUNDWASSERABSENKUNGEN, NUTZWASSERBRUNNEN					
42	55.02.04.01.A Filtervlies, Endlosfaden R 7,5 kN/m	m2	510,00	2,31	1.178,11
55 - WASSERHALTUNGEN, GRUNDWASSERABSENKUNGEN, NUTZWASSERBRUNNEN			100,00% ¹		1.178,11 €
58 - BETON UND STAHLBETON					
43	58.02.01.05.C Schalungen für Treppenplatten für Oberflächenstruktur S3	m2	33,00	20,17	665,61
44	58.02.02.02.C Schalung für geradlinige Mauern und Wände für Oberflächenstruktur S3	m2	152,00	17,04	2.590,08
45	58.03.02.01.D Beton für Bauwerke Festigkeitsklasse C 25/30 (Rck 30 N/mm2)	m3	52,09	101,37	5.280,37
46	58.03.90.04.A Aufpreis für wasserdichten, frost-, tausalz- und sulfatbeständigen Beton für "mäßigen (moderato)" Angriff	m3	10,50	26,30	276,16
47	58.10.02.02.B Rundstahl, gerippt, im Werk kontrolliert Stahl Feb 44k	kg	4.315,00	1,05	4.530,76
48	58.86.30.05.A TELECOM-Regelschächte Abmessungen 60/60/80 cm	Nr	2,00	162,76	325,52
49	58.86.30.05.B TELECOM-Regelschächte Abmessungen 60/120/100 cm	Nr	9,00	284,96	2.564,64
58 - BETON UND STAHLBETON			100,00% ¹		16.233,14 €
59 - MAUERWERK AUS NATUR- UND KUNSTSTEIN					
50	59.05.01.10.B Zyklopenmauern mit Granitsteinen, inkl. Lieferung	m3	246,00	77,82	19.143,72
51	59.09.01.01.K Grobes Mosaikmauerwerk aus Naturstein und Beton Granit inkl. Lieferung, Beton C 20/25 (Rck 25 N/mm2)	m3	304,00	143,03	43.481,12
52	59.80.05.05 Verfugung von Sichtmauerwerk	m2	50,00	13,10	655,00

Prozentanteile: ¹ der vorgesehenen Masse, ² der Vertragssumme

Der Bauleiter
Pramstrahler Alexander

Der Auftragnehmer
Pramstrahler Alexander

Endstand

für durchgeführte Arbeiten bis einschließlich zum 17.12.2007

Bauvorhaben: Demo Projekt

Seite 5 von 12

Arbeiten: Demo

27.05.2009

Reg. Nr.	Kodex Beschreibung	Maßeinheit	Masse	Einheitspreis	Betrag
Arbeiten nach Maß					
59 - MAUERWERK AUS NATUR- UND KUNSTSTEIN					
53	NP.02 Liefern und Verlegen von Betonfertigteilen vom Typ Löffelstein	m2	60,00	136,52	8.191,20
59 - MAUERWERK AUS NATUR- UND KUNSTSTEIN			100,00%¹	71.471,04 €	
75 - ROHRLEITUNGEN, LIEFERUNG UND EINBAU					
54	NP.03 Polyäthylenrohre (PE-HD) als Kabelschutzrohre DN 63 mm	m	393,00	6,62	2.601,67
55	75.10.01.40.D Polyäthylenrohre (PE-HD) als Kabelschutzrohre DN 125 mm	m	705,00	8,10	5.710,51
56	75.10.04.05.A PVC-Rohre für Kanalisation DN mm 110	m	18,00	13,09	235,63
57	75.10.04.05.B PVC-Rohre für Kanalisation DN mm 125	m	100,00	15,07	1.507,00
58	75.10.04.05.C PVC-Rohre für Kanalisation DN mm 160	m	651,00	23,22	15.116,23
59	75.10.04.05.D PVC-Rohre für Kanalisation DN mm 200	m	430,00	31,11	13.377,31
60	75.10.05.20.C PVC-Drainagerohr, Typ D DN mm 100	m	42,00	6,17	259,15
61	75.10.08.05.A Profiliertes Vollwandrohr U2EM aus Polypropylen DN 150	m	3,00	27,89	83,68
62	75.10.08.05.B Profiliertes Vollwandrohr U2EM aus Polypropylen DN 200	m	531,00	38,61	20.501,92
63	75.10.08.05.C Profiliertes Vollwandrohr U2EM aus Polypropylen DN 250	m	526,00	49,34	25.952,84
64	75.10.08.05.D Profiliertes Vollwandrohr U2EM aus Polypropylen DN 300	m	147,00	69,73	10.250,32
65	75.80.05.05 Liefern und Einbau von Warnbändern	m	1.108,10	0,45	498,64
66	*75.80.20.01.B Rohrvortrieb DN 300	m	42,00	442,21	18.572,83
67	*75.80.20.01.C Rohrvortrieb DN 400	m	22,00	538,12	11.838,64

Prozentanteile: ¹ der vorgesehenen Masse, ² der Vertragssumme

Der Bauleiter
Pramstrahler Alexander

Der Auftragnehmer
Pramstrahler Alexander

Endstand

für durchgeführte Arbeiten bis einschließlich zum 17.12.2007

Bauvorhaben: Demo Projekt

Seite 6 von 12

Arbeiten: Demo

27.05.2009

Reg. Nr.	Kodex Beschreibung	Maßeinheit	Masse	Einheitspreis	Betrag
Arbeiten nach Maß					
75 - ROHRLEITUNGEN, LIEFERUNG UND EINBAU					
75 - ROHRLEITUNGEN, LIEFERUNG UND EINBAU			100,00% ¹		126.506,37 €
77 - VORGEFERTIGTE SCHÄCHTE					
68	77.02.02.11.B Schacht, wasserdicht 0,50 bar DN 1000 mm	cm	8.968,00	3,43	30.760,24
69	77.03.02.01.A Kreisrunder Straßeneinlaufschacht: komplett Höhe: 59 cm für kurzen Eimer, ohne Geruchverschluß	Nr	18,00	98,10	1.765,80
70	NP.04 Schacht für nicht aggressives Milieu, wasserdicht 0,10 bar 60 x 60 cm	cm	180,00	1,09	196,20
71	77.50.01.01.B Schachtgerinne in Schächten DN 1000 DN 200	Nr	20,00	487,73	9.754,60
72	77.50.01.01.C Schachtgerinne in Schächten DN 1000 DN 250	Nr	16,00	498,70	7.979,20
73	77.50.01.01.D Schachtgerinne in Schächten DN 1000 DN 300	Nr	2,00	534,31	1.068,63
74	77.50.01.90.A Aufpreis für seitliche Einleitung Einleitung DN 150	Nr	24,00	122,20	2.932,80
75	77.50.01.90.B Aufpreis für seitliche Einleitung Einleitung DN 200	Nr	28,00	139,75	3.913,00
76	77.50.01.90.C Aufpreis für seitliche Einleitung Einleitung DN 250	Nr	2,00	146,86	293,72
77	77.90.05.05.A Aufpreis für Kunststoff- überzogene Steigbügel Kern : Stahl Fe 360	Nr	331,00	4,99	1.651,69
78	*77.90.10.10 Einmuendung in best. Schacht	Nr	2,00	209,91	419,83
77 - VORGEFERTIGTE SCHÄCHTE			100,00% ¹		60.735,71 €
78 - SCHACHTABDECKUNGEN, EINLÄUFE, ROSTE, RIGOLEN, SCHACHTZUBEHÖR					
79	NP.05 Schachtabdeckung aus Gußeisen	kg	144,00	1,29	185,76
80	NP.06 Rechteckige Schachtabdeckungen EN 124 aus Sphäroguß, mit dreieckförmigen Deckelhälften Klasse D 400 60 x 120 cm	Nr	9,00	420,49	3.784,41
81	78.01.02.01.C Kreisförmige Schachtabdeckung Prüflast 400 kN Gewicht 170/180 kg	Nr	48,00	211,53	10.153,44

Prozentanteile: ¹ der vorgesehenen Masse, ² der Vertragssumme

Der Bauleiter
Pramstrahler Alexander

Der Auftragnehmer
Pramstrahler Alexander

Endstand

für durchgeführte Arbeiten bis einschließlich zum 17.12.2007

Bauvorhaben: Demo Projekt

Seite 7 von 12

Arbeiten: Demo

27.05.2009

Reg. Nr.	Kodex Beschreibung	Maßeinheit	Masse	Einheitspreis	Betrag
Arbeiten nach Maß					
78 - SCHACHTABDECKUNGEN, EINLÄUFE, ROSTE, RIGOLEN, SCHACHTZUBEHÖR					
82	78.01.50.01.A Einbau von beigestellten Schachtabdeckungen TELECOM-Schachtabdeckung 60/60 cm, fco Bozen	Nr	2,00	40,56	81,12
83	78.01.90.01.B Laubfangteller ø 60 cm, schwere Ausführung (ca. 7,5 kg)	Nr	43,00	32,06	1.378,59
84	78.02.01.06.A Straßeneinlauf Typ "Rekord" ebener Einlauf Gewicht 95/105 kg	Nr	18,00	122,76	2.209,68
85	78.02.90.01.A Geschiebeeimer kurze Ausführung (L = 25 cm)	Nr	18,00	29,87	537,67
86	NP.07 Rigole aus Polyesterbeton, Nutzlast: 60 kN mit Schlitzrost aus verzinktem Stahl	m	4,00	154,60	618,40
87	78.80.05.05 Ausgleichsring D = 60 cm	cm	522,00	5,70	2.975,40
78 - SCHACHTABDECKUNGEN, EINLÄUFE, ROSTE, RIGOLEN, SCHACHTZUBEHÖR			100,00% ¹	21.924,47 €	
85 - BELAGSARBEITEN					
88	85.05.01.01.B Abtragen von bituminösem Belag mit Fräse s bis 2,0 cm	m2	1.080,00	1,80	1.944,00
89	85.05.01.01.C Abtragen von bituminösem Belag mit Fräse für jeden cm s über 2,0	m2	1.080,00	0,69	745,20
90	85.05.10.12.A Bituminöses Mischgut 0/25 für Binderschichten je m2 und cm Schichtstärke, eingebaut	m2	16.680,76	1,40	23.353,07
91	*85.05.10.27.C Schichtstärke, eingebaut: 4 cm	m2	2.560,00	7,37	18.867,20
92	85.05.10.31.A Bituminöses Mischgut, 0/9 für Verschleißschichten 2.Kategorie Schichtstärke, eingebaut: 3 cm	m2	1.092,30	5,80	6.335,34
93	85.05.10.90.A Aufpreis für Belag auf Gehsteigen nach Oberfläche	m2	310,00	1,84	570,40
94	85.10.80.05.F Begrenzungssteine ("Binderi") Granit, B/H = 12/10-15 cm	m	60,50	23,07	1.395,74
95	*85.15.10.10 Plattenbelag aus Gittersteinen	m2	100,00	27,43	2.743,00

Prozentanteile: ¹ der vorgesehenen Masse, ² der Vertragssumme

Der Bauleiter
Pramstrahler Alexander

Der Auftragnehmer
Pramstrahler Alexander

Endstand

für durchgeführte Arbeiten bis einschließlich zum 17.12.2007

Bauvorhaben: Demo Projekt

Seite 8 von 12

Arbeiten: Demo

27.05.2009

Reg. Nr.	Kodex Beschreibung	Maßeinheit	Masse	Einheitspreis	Betrag
Arbeiten nach Maß					
85 - BELAGSARBEITEN					
96	NP.08 Liefen und Einbau von Stufen aus Betonfertigteilen s = 5 cm, konstante Auftrittsweite B	m	130,00	101,76	13.228,80
97	NP.09 Liefen und Einbau aus Platten aus Betonfertigteilen s = 5 cm, konstante Breite B	m ²	17,00	180,90	3.075,31
85 - BELAGSARBEITEN			100,00% ¹	72.258,06 €	
86 - STRASSENREGELBAUWERKE, STRASSENZUBEHÖR, STRASSENBESCHILDERUNG UND BODENMARKIERUNG					
98	86.01.01.05.C Randstein, Rechteckquerschnitt, gerade - 8/25 cm aus Granit, gestockt	m	210,00	46,86	9.840,60
99	86.01.01.10.C Randstein, Typ "Bolzano", gerade - 12/15/30 cm aus Granit, gestockt	m	558,00	73,44	40.979,52
100	86.02.03.01.A Stützmaueraufsätze zur Abgrenzung von Straßenfahrbahnen Fünfeckquerschnitt B/H = 80/40 cm	m	86,00	89,32	7.681,52
101	NP.10 Aufpreis für Außenbord auf Stützmaueraufsatz, H/B 30/30 cm	m	85,00	32,06	2.725,11
102	86.10.01.01.B Straßenleitplanke mit Achsabstand der Steher i = 3,60 m mit einfachem Band, mit Handlauf	m	95,00	40,56	3.853,20
103	86.10.01.90.B Aufpreis für Zwischensteher Achsabstand der Steher : i = 1,80 m	m	95,00	6,91	656,45
104	NP.11 Straßenleitplanke in gemischter Bauweise Holz-Stahl auf Kunstbauten	m	86,00	367,78	31.629,08
105	86.12.01.03 Geländer aus Holz	m ³	1,93	542,53	1.047,07
106	86.12.02.20.B Handlauf aus Metall Rundrohr, D 30-50 mm, Fe 360, verzinkt	kg	96,23	4,20	404,16
107	NP.12 Stahlkonstruktion: geschweißt	kg	2.062,96	2,65	5.466,84
108	NP.13 Stahlkonstruktion: Aufpreis Verzinkung	kg	2.062,96	0,51	1.052,11
109	NP.14 Regenrohr verzink. Stahl: ø 100	m	9,00	20,80	187,20

Prozentanteile: ¹ der vorgesehenen Masse, ² der Vertragssumme

Der Bauleiter
Pramstrahler Alexander

Der Auftragnehmer
Pramstrahler Alexander

Endstand

für durchgeführte Arbeiten bis einschließlich zum 17.12.2007

Bauvorhaben: Demo Projekt

Seite 9 von 12

Arbeiten: Demo

27.05.2009

Reg. Nr.	Kodex Beschreibung	Maßeinheit	Masse	Einheitspreis	Betrag
Arbeiten nach Maß					
86 - STRASSENREGELBAUWERKE, STRASSENZUBEHÖR, STRASSENBESCHILDERUNG UND BODENMARKIERUNG					
110	NP.15 Kehle als Dachrinnenausbildung verzinkter Stahl:	m2	9,30	40,48	376,46
111	NP.16 VSG: 2-scheibig, D 10mm	m2	58,90	106,79	6.289,94
112	86.30.01.06.B Regulamentäres Warnschild, dreieckig, Klasse 2 60/60/60 cm in Aluminium 25/10 mm	Nr	3,00	32,21	96,64
113	86.30.01.10.B Regulamentäres Vorfahrtsschild, achteckig (STOP), Klasse 2 A = 120 cm in Aluminium	Nr	3,00	167,41	502,24
114	86.30.01.11.E Regulamentäres Rechtheckschild, Klasse 2 60/60 cm in Aluminium 25/10 mm	Nr	3,00	67,55	202,65
115	86.30.01.14.B Regulamentäres Schild Beschichtung : Klasse 2	m2	1,00	217,55	217,55
116	86.30.01.15.A Zusatzschild für Abmessungen <= 0,12 m2, Klasse 2	cm2	2.000,00	0,03	60,00
117	86.30.01.22.B Rohrstange aus Stahl Fe 360 ø 60 mm	m	9,00	26,89	242,01
118	86.30.01.80.A Fundamentblöcke Abmessungen des Fundamentblockes 30/30/50 cm	Nr	9,00	31,24	281,16
119	86.30.02.01.A Aufbringung von horizontaler Bodenmarkierung rückstrahlende Lackfarbe, Streifen B = 12 cm	m	820,00	0,41	336,20
120	86.30.02.01.B Aufbringung von horizontaler Bodenmarkierung rückstrahlende Lackfarbe, Flächen, Schriften	m2	27,00	4,38	118,27
121	NP.17 Liefen und Montage von Schutzgeländer	kg	720,00	4,92	3.542,40
122	NP.18 Liefen und Montage von Schutzgitterzaun H=1,50m	m2	49,50	45,00	2.227,50
86 - STRASSENREGELBAUWERKE, STRASSENZUBEHÖR, STRASSENBESCHILDERUNG UND BODENMARKIERUNG			100,00% ¹	120.015,88 €	
96 - BEGRÜNUNGS- UND GÄRTNERARBEITEN					
123	96.01.01.01 Trockenaussaat von Samenmischungen	m2	3.775,00	1,20	4.530,00
96 - BEGRÜNUNGS- UND GÄRTNERARBEITEN			100,00% ¹	4.530,00 €	
Betrag der Arbeiten nach Maß			98,47% ²	722.573,01 €	

Prozentanteile: ¹ der vorgesehenen Masse, ² der Vertragssumme

Der Bauleiter
Pramstrahler Alexander

Der Auftragnehmer
Pramstrahler Alexander

Endstand

für durchgeführte Arbeiten bis einschließlich zum 17.12.2007

Bauvorhaben: Demo Projekt

Seite 10 von 12

Arbeiten: Demo

27.05.2009

Reg. Nr.	Kodex Beschreibung	Maßeinheit	Masse	Einheitspreis	Betrag
Besondere Kosten für die Sicherheit					
99 - SICHERHEITSKOSTEN					
124	*97.01.01.01 Baustelleneinrichtungsmaßnahmen für die Sicherheit	psch	1,30	1.000,00	1.300,00
125	*97.01.01.02 Einfriedung der Arbeitsbereiche	m	592,50	4,50	2.666,26
126	*97.01.01.03 Verkehrsbeschilderung und Schutzwände	m	63,00	20,00	1.260,00
127	*97.01.01.04 Verkehrsregelungseinrichtung	psch	1,30	450,00	585,00
128	*97.01.01.05 Allgemeine Warnbeschilderung	Nr.	15,50	13,00	201,50
129	*97.01.01.06 Absturzsicherungen	m	41,25	8,00	330,00
130	*97.01.01.07 Persönliche Schutzausrüstung	psch	1,6000	350,70	561,12
131	*97.01.01.08 Abgrenzung von speziellen Arbeitsbereichen	m	138,00	5,05	696,91
132	*97.01.01.09 Baugrubensicherung	m ²	111,00	12,51	1.388,61
133	*97.01.01.10 Information und Schulung der Arbeitnehmer	psch	1,30	500,00	650,00
134	*97.01.01.11 Baustellenbesuche	h	41,50	38,00	1.577,00
99 - SICHERHEITSKOSTEN			100,00% ¹		11.216,40 €
Betrag der besonderen Kosten für die Sicherheit			1,53% ²		11.216,40 €

Prozentanteile: ¹ der vorgesehenen Masse, ² der Vertragssumme

Der Bauleiter
Pramstrahler Alexander

Der Auftragnehmer
Pramstrahler Alexander

Endstand

für durchgeführte Arbeiten bis einschließlich zum 17.12.2007

Bauvorhaben: Demo Projekt

Seite 11 von 12

Arbeiten: Demo

27.05.2009

Reg. Nr.	Kodex Beschreibung	Maßeinheit	Masse	Einheitspreis	Betrag
Anmerkungen / Bemerkungen					
Betrag der Zusätze					0,00 €
Betrag der Abzüge					0,00 €

Prozentanteile: ¹ der vorgesehenen Masse, ² der Vertragssumme

Der Bauleiter
Pramstrahler Alexander

Der Auftragnehmer
Pramstrahler Alexander

Endstand

für durchgeführte Arbeiten bis einschließlich zum 17.12.2007

Bauvorhaben: Demo Projekt
Arbeiten: Demo

Seite 12 von 12
27.05.2009

Zusammenfassung			
Betrag der Arbeiten auf Maß	98,47% ²	722.573,01 €	
Betrag der Pauschalarbeiten	0,00% ²	0,00 €	
Betrag der Regiearbeiten	0,00% ²	0,00 €	
Betrag der besonderen Kosten für die Sicherheit	1,53% ²	11.216,40 €	
Betrag der Arbeiten	100,00% ²	733.789,41 €	
Abgebot von -12,50% auf 722.573,01 €			90.321,63 €
Nettobetrag der Arbeiten		643.467,78 €	
Betrag Zusätze		0,00 €	
Betrag Abzüge			0,00 €
Betrag des Endstandes		643.467,78 €	
Zahlungsbestätigung Nr. 1 vom			321.736,75 €
Zahlungsbestätigung Nr. 2 vom			160.879,65 €
Insgesamt Ausbezahlt			482.616,40 €
Ausgleich Rundungsdifferenz			0,00 €
Restguthaben		160.851,38 €	

Der Bauleiter bestätigt alle gesetzlich vorgesehenen Überprüfungen und Kontrollen bezüglich der Arbeits- und Fürsorgebestimmungen bei den Unfall- und Soziversicherungsanstalten und, sofern zutreffend, bei der Bauarbeiterkasse durchgeführt zu haben.

Kastelruth, den 27.05.2009

Prozentanteile: ¹ der vorgesehenen Masse, ² der Vertragssumme

Der Bauleiter
Pramstrahler Alexander

Der Auftragnehmer
Pramstrahler Alexander